COMUNE DI CALOPEZZATI

PROVINCIA DI COSENZA

POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse — Il futuro è un lavoro quotidiano

UNIONE EUROPEA

REGIONECALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROGETTO ESECUTIVO

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE - Obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.3

"AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI"
(decreto di approvazione n. 7/04/2017 prot. n. 908 n. 3917 del 12/04/2017 ".

Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione

"LINEA DI INTERVENTO N° 2"

ELABORATO

COMPUTO METRICO

TAV - 03

SCALA

- ☐ PROGETTO PRELIMINARE
- ☐ PROGETTO DEFINITIVO
- ■ PROGETTO ESECUTIVO

DATA

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALOPEZZATI

PROGETTISTI

Ing. Giampiero Casaburi

ORDINE INGEGNERI COSENZA — Ingegnere GIAMPIERO CASABURI — Laurea Specialistica — Sezione: A n. 4871 — Settore dell'Informazione

Ing. Francesco Mangone

ORDINE INGEGNERI COSENZA — Ingegnere FRANCESCO MANGONE — Laurea Specialistica — Sezione: A n. 4370 — Settore dell'Informazione

Stato Revisione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

Comune di Calopezzati
Provincia di Cosenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Calopezzati

Data, 12/12/2018

IL TECNICO
Ing. Giampiero Casaburi, Ing. Francesco Mangone

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 F05.5.03.025 .b	APPARECCHI ILLUMINANTI Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ø 48-60 mm, diffusore con vet ... o temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore e [055025b] potenza assorbita da 40 W a 69 W							
	Viale De Mundo					73,00		
	Agrideluca					42,00		
	Costa del Sole					24,00		
	Chicco d'oro					31,00		
	Esso					16,00		
	Cretaccia					24,00		
	Ex banca BCC					4,00		
	Portella					80,00		
	SOMMANO cadauno					294,00	416,00	122´304,00
2 F05.5.03.027	Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di deriva ... C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150 W							
						372,00		
	SOMMANO cadauno					372,00	73,45	27´323,40
3 F05.5.03.025 .c	APPARECCHI ILLUMINANTI Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ø 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore e potenza assorbita da 70 W a 139 W							
	Vilaggio Calipso					16,00		
	Lido Blu					15,00		
	Viale Del Mundo					10,00		
	Agrideluca					8,00		
	Chicco d'oro					10,00		
	Esso					14,00		
	SOMMANO cadauno					73,00	466,04	34´020,92
4 F05.5.11.058 .d	QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE [055058] Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in ve ... differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 2 portafusibili sezio							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1´250,00	12´500,00
5 F05.5.03.028	Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di apparecchi illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funz ... rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa l'attivazione dell'impianto							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1´921,00	19´210,00
6 NP02	Fornitura e posa in opera di Gateway livello quadro ad onde convogliate per trasmissione dati con componentistica smart city e filtro antidisturbo integrato: - Collegamento con dis ... MAC address -AC imput 85-265V 50/ 60 Hz - Consumo 7W-Temperatura esercizio da -20°C a +70°C - Velocità banda max 200Mbps							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		215´358,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		215´358,32
	SOMMANO a corpo					1,00	765,63	765,63
7 NP01	Fornitura e posa in opera di Colonnina di ricarica elettrica interattiva per scooter, biciclette ed auto elettriche. Le colonnine interattive sono la soluzione veloce ed immediata ... Scooter, 3 Auto/1 Bike-Scooter.completa di base in cls e cavistica il tutto per d'are l'opera a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´071,90	3´071,90
8 NP03	Fornitura e posa di Hotspot WiFI comprensivo di Modem Gateway ad onde convogliate per trasissione dati con filtro an antidisturbo integrato, hotspot dedicato ad aree esterne che pe ... riale hardware per il supporto di max 30 utenti in contemporanea + database cloud per 12 mesi per prima configurazione .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´981,00	2´981,00
9 NP05	Maestro WEB con gestione del servizio di controllo e supervisione effettuato con server proprietario. Risultano possibili le seguenti visualizzazioni: allarmi di quadro e/o singola ... mpada -misure elettriche di quadro - anagrafica quadro ed elementi correlati elaborazioni di grafici con dati scaricati					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´400,00	2´400,00
10 NP04	Licenza d'uso software di telecontrollo MAESTRO Professional in configurazione "server" per postazione centrale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
11 PR.L.02160. 110.A	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rele 16A-250 V c.a., tempo di intervento , sensibilià, isteresi regolabili, in contenitore isolante, ser ... 20 V - 50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra interruttore la sonda.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	117,37	1´173,70
12 NP06	Rimozione appercchiatura esistente, e trasporto presso deposito comunale autorizzato					367,00		
	SOMMANO cadauno					367,00	14,25	5´229,75
	Parziale LAVORI A CORPO euro							234´480,30
	T O T A L E euro							234´480,30

Data, 12/12/2018

Il Tecnico

Ing. Giampiero Casaburi, Ing. Francesco M...





	A R I P O R T A R E